



# Община Гълъбово

## Област Стара Загора

6280 Гълъбово, бул. "Република" № 48, ☎ 0418 / 6-89-01 📠 0418 / 6 4194

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО  
Обл. Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЕ № 1  
от 27.02.2018г.

Изх. № 31-01-90.....  
27.02.....2018г.

### ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Главан, община Гълъбово”

На основание чл. 33 от Закон за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 26.02.2018 г., запитване по документацията за участие в обществена поръчка – открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се правят следните разяснения по зададени въпроси:

#### Въпрос № 1:

В количествената сметка има следните позиции:

6	Транспорт на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>
12	Транспорт излишни земни маси на 21км.	м <sup>3</sup>

Моля да уточните на колко километра се намира депото за строителни отпадъци? Моля да посочите дали на депото/а за строителни отпадъци и земни маси се дължат такси за депониране и ако да, то какъв е техният размер?

#### **Отговор на въпрос №: 1:**

1.1. Относно позиция 6 от количествената сметка „транспорт на строителни отпадъци“ –

Участникът следва да проучи и реши сам на кое законно регламентирано депо ще извозва описаните в количествената сметка строителни отпадъци, като посочи в количествено-стойностната сметка транспортното разстояние да избраното от него депо, както и да предвиди в единичната цена евентуална такса депониране на избраното от него депо.

1.2. Относно позиция 12 от количествената сметка „транспорт излишни земни маси на 21 км.“ –

Транспортното разстояние до мястото на извозване е посочено в самата количествена сметка. Не се дължи допълнителна такса депониране.

### **Въпрос № 2:**

В Техническата спецификация на стр.4(т.3.5.) е посочено, че“*Конструктивните пластове, с които ще се възстановяват засегнатите участъци ..... при съществуващи настилки е:*

- *Плътен асфалтобетон – 4 см*
- *Битумизирана основа – 6 см*
- *Трошен камък – 0-63-30 см*

Докато в Количествената сметка в позиция 3 е дадено да се остойности „Разваляне и възстановяване на съществуваща асфалтова настилка с деб. 4 см.“

Моля да уточните каква е вярната дебелина на същ.асфалтова настилка, която трябва да се развали и възстанови?

### **Отговор на въпрос №: 2:**

Съществуващата асфалтова настилка следва да се възстанови по конструктивни пластове, които са подробно описани в обяснителната записка на проекта в част „ВиК“ и в техническата спецификация, а именно: плътен асфалтобетон 4см, а под него – битумизирана основа 6см. и трошен камък 0-63мм – 30см.

За Кмет на Община Гълъбово.....пп.....  
Инж.Пламен Бараков – Зам.Кмет на Община Гълъбово  
Действ.съгл.Заповед № 143/26.02.2018 г. на  
Кмета на Община Гълъбово